Podgrzewacze CWU / Monoblok R290

SWH-190PS

(181l)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jednostki	3 x 2,5 mm²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur wody wejście / wyjście z instalacji solarnej	DN20 3/4 cal
Woda wejście	DN20 3/4 cal
Woda wyjście	DN20 3/4 cal
RĘKAWY POWIETRZNE	
Średnica rękawów	160 mm
Maksymalna długość sumy rękawów	5 m
WYMIARY / WAGA	
Średnica x wysokość	560 x 1730 Ø x mm
Waga netto	91 kg

Wyjście CWU	R3/4"
Zasilanie	R3/4"
Odpływ skroplin	NPT3/4"
Wyjście wody Solar	R3/4"
Wejście wody Solar	R3/4"

SWH-190PS

